

ДОГОВІР № 18/11/19  
на виконання робіт

м Київ

« 18 » листопада 2019 року

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» (далі «ЗАМОВНИК» в особі виконувача обов'язків директора Гричини Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту та розпорядження Київського міського голови від 03.07.2019 № 586, з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ» (далі «ПІДРЯДНИК»), в особі директора Мельничука Ігора Миколайовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, а разом поіменовані «СТОРОНИ», уклади цей договір про наступне:

### 1. Предмет Договору

1.1. «ЗАМОВНИК» доручає, а «ПІДРЯДНИК» зобов'язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами виконати будівельні роботи з «Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі (III черга)», відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2016 № 1103 «Про передачу функцій замовника реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі» виконання яких передбачено цим Договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДК 021:2015 (CPV): (код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) (далі - Роботи).

### 2. Договірна ціна

2.1. Ціна Договору відповідно до Протоколу погодження договірної ціни, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 1 до цього Договору), складає **10 400 500, 06 гривень (Десять мільйонів чотириста тисяч п'ятсот гривень 06 коп.)**, у тому числі ПДВ – 20% – 1 733 416, 67 гривень (Один мільйон сімсот тридцять три тисячі чотириста шістьнадцять гривень 67 коп.).

2.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі. Валюта - гривня.

Доведені асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (зі змінами та доповненнями). У разі внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки сума фінансування Робіт за цим Договором може бути переглянута. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

2.3. Ціна Договору про виконання робіт не може змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;
- узгодженої зміни ціни в сторону зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості будівельних робіт);
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

2.4. Договірна ціна визначається на основі кошторисної частини тендерної пропозиції, складеної за результатами процедури закупівлі відповідно до Закону України



погодженої ДП Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (позитивний експертний звіт).

Підставами для уточнення Договірної ціни згідно Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» є:

- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до проектної документації;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника;

- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Підрядника;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;
- істотного зростання (більше 10 % від Договірної ціни) після укладення Договору цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами (в разі їх залучення);

- в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.

2.5. Якщо під час будівельних робіт виникла необхідність проведення додаткових робіт, не включених у проектну документацію, забезпечення якою покладено на Замовника, але які стали через непередбачувані обставини необхідні для виконання Договору за умови, що з Підрядником буде укладено договір за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з Договором.

Підрядник зобов'язаний протягом 5 робочих, днів з моменту виникнення зазначених обставин, у письмовій формі повідомити Замовника про необхідність зміни Договірної ціни, та надати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками.

Замовник протягом 10 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення та повідомляє про нього Підрядника.

2.6. Усі зміни до договірної ціни оформлюються відповідними розрахунками та додатковими угодами до Договору, викладеними у письмовій формі.

### **3. Строк і порядок виконання робіт**

3.1. Термін виконання робіт: згідно календарного плану виконання робіт (Додаток № 3). При цьому Підрядник приступає до виконання робіт виключно за умови набрання чинності цим Договором та отримання від Замовника проектної і робочої документації зі статусом «до виконання», а строки виконання робіт за договором починають перебіг з зазначеного моменту.

3.2. Перегляд строків виконання робіт можливий при наявності наступних обставин:

- форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), підтверджених документом, відповідно до чинного законодавства України;
- зупинення робіт згідно письмової вказівки Київської міської державної адміністрації або Замовника.

3.3. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і які можуть вплинути на терміни виконання робіт, передбачені цим Договором, Підрядник зобов'язаний негайно письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі рішення про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

3.4. Приймання робіт здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3.

3.5. Датою завершення робіт вважається дата прийняття Замовником виконаних робіт на Об'єкті в цілому з підписанням Акту приймання виконаних робіт з пред'явленням Підрядником виконавчої документації, сертифікатів тощо.

3.6. У випадку порушення Підрядником з власної вини строків виконання Робіт (або



їх частини), що встановлені Календарним планом виконання етапів Робіт, на 14 (чотирнадцять) календарних днів або більше, останній зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати виникнення зазначеного вище порушення строків узгодити з Замовником детальний графік усунення порушення строків виконання Робіт, в якому буде визначено кінцеву дату усунення такого порушення.

3.7. У випадку порушення Підрядником з власної вини строків виконання Робіт (або їх частини), що встановлені Календарним планом виконання етапів Робіт, на 30 (тридцять) календарних днів або більше, Замовник має право залучити третіх осіб для усунення такого порушення за рахунок Підрядника та/або в односторонньому порядку відмовитися від Договору шляхом направлення Підряднику письмового повідомлення, а також вимагати відшкодування збитків.

3.8. Пред'явлення прихованих робіт для приймання Замовником здійснюється Підрядником відповідно до діючого законодавства України. Їх готовність підтверджується актами огляду прихованих робіт і актами проміжного прийняття відповідних конструкцій з обов'язковою участю відповідального представника Замовника.

3.9. З моменту початку виконання Робіт та до їх завершення Підрядник зберігає Загальний журнал Робіт, а також спеціальні журнали з окремих видів робіт, які повинні бути оформлені у відповідності з формою, передбаченою будівельними нормами та правилами, в яких відображається весь хід виконання Робіт, а також всі факти і обставини, які стосуються виконання Робіт, та які мають значення для взаємовідносин Замовника і Підрядника (ДБН А.3.1-5-2016).

3.10. Замовник має право безперешкодного доступу до всіх видів Робіт у будь-який час протягом всього періоду будівництва Об'єкту.

#### **4. Розрахунки і платежі**

4.1. Оплата робіт здійснюється поетапно згідно Графіку фінансування (Додаток 4 до цього Договору) після підписання Актів здачі-приймання будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3.

Фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо), розрахунками загальновиборничих і адміністративних витрат тощо.

Всі платежі за Договором здійснюються по мірі фактичного надходження коштів з міського бюджету. У разі затримки бюджетного фінансування можуть бути переглянуті терміни виконання Робіт.

4.2. Підрядник на підставі виконаних робіт складає акти виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідкою КБ-3 та з підтверджуючими документами, що визначені у п. 4.1. передає їх Замовнику. Замовник протягом 20-ти робочих днів перевіряє документи і підписує акти виконаних робіт, а у разі не підписання обґрунтовує причину відмови. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником протягом 30 (тридцяти) робочих днів після підписання актів виконаних робіт згідно календарного плану виконання робіт та надходження бюджетних коштів від головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Відповідно до пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України Замовник бере фінансові зобов'язання та здійснює платежі тільки в межах фактичних надходжень із спеціального фонду бюджету. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником коштів бюджетного призначення на фінансування робіт на рахунок Замовника від головного розпорядника бюджетних коштів.

#### **5. Обов'язки та права сторін**

##### **5.1. Замовник зобов'язується:**

5.1.1. Надати Підряднику будівельну ділянку (фронт робіт), передати дозвілну та іншу документацію відповідно до умов цього Договору.



5.1.2. Забезпечити технічний нагляд за Роботами, які виконуються Підрядником.

5.1.3. Приймати виконані Роботи шляхом підписання актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3, які своєчасно надійшли з підтверджуючими документами, що визначені у п. 4.1. цього Договору.

5.1.4. Своєчасно оплачувати виконані Роботи відповідно до умов цього Договору, з урахуванням умов п. 4.1.- 4.3. цього Договору.

5.1.5. Забезпечити здійснення авторського нагляду за виконанням Робіт протягом дії даного Договору.

#### 5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підяду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

5.2.2. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли внаслідок допущених порушень або виправити їх своїми силами за рахунок Підрядника, в тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни, шляхом складання і підписання Сторонами корегуючих актів виконаних робіт.

5.2.3. Відмовитися від цього Договору та вимагати від Підрядника відшкодування збитків чи інших сум вже сплачених по цьому Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підяду, стає неможливим.

5.2.4. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану і документально підтверджену частину Робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.2.5. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, вартістю та обсягами виконаних Робіт.

5.2.6. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків або повернення вже сплачених коштів за наявності порушень Підрядником умов цього Договору та/або відступів від проектно-кошторисної документації, повідомивши про це його у строк 10 (десять) календарних днів.

5.2.7. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування витрат шляхом укладання додаткової угоди.

#### 5.3. Підрядник зобов'язується:

5.3.1. Виконати своїми та залученими засобами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування (відповідно до правил) та подачу на Об'єкт матеріально-технічних ресурсів, контроль за їх якістю, кількістю постачання у відповідності до проектно-кошторисної документації.

5.3.2. Виконати Роботи у відповідності до умов цього Договору, згідно з проектно-кошторисною документацією, державними будівельними нормами і правилами та здати їх Замовнику в терміни, визначені календарним планом.

5.3.3. Своєчасно попереджати Замовника про наявність незалежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності виконуваної роботи.

5.3.4. Скласти та надати Замовнику на підпис акти виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідку за формою № КБ-3 з усіма підтверджуючими документами, що визначені у п. 4.3. цього Договору.

5.3.5. Усунути за свій рахунок дефекти та недоліки, які виникли з причин відхилення Підрядником від умов цього Договору та проектно-кошторисної документації. Перелік дефектів та недоліків, а також строки на їх усунення визначається Сторонами та погоджується Замовником в Акті виявлених недоліків. У разі не усунення цих дефектів та недоліків в погоджені строки, Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовнику збитки, завдані Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

5.3.6. Забезпечити якісне ведення та своєчасну передачу Замовнику у повному обсязі



виконавчої документації, передбаченої діючими нормами і правилами, а також цим Договором.

5.3.7. До початку Робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи, додержання вимог щодо охорони навколишнього середовища, техніки безпеки та організації робіт у відповідності до вимог діючих будівельних, санітарно-технічних і протипожежних норм і правил.

5.3.8. Після завершення Робіт вивезти з об'єкта техніку, невикористанні матеріали, сміття, допоміжні споруди тощо.

5.3.9. Забезпечити догляд та утримання новостворених зелених насаджень в період до завершення будівельних робіт.

5.3.10. Здійснювати випробовування виконаних Робіт та ресурсів, які використовуються для виконання Робіт, а також за участю Замовника здійснювати огляд прихованих робіт.

5.3.11. Перевіряти якість Робіт, ресурсів, передавати Замовнику акти та протоколи перевірок і випробувань, що здійснюються в ході виконання Робіт.

5.3.12. Надавати Замовнику за його вимогою документи, що підтверджують вартість придбання Підрядником Ресурсів.

5.3.13. Застосовувати в процесі будівництва Об'єкту тільки ті машини і механізми, на які Підрядник та/або субпідрядник має відповідні сертифікати та/або дозволи, а також здійснювати їх використання відповідно до чинного законодавства, існуючих норм і правил.

5.3.14. Нести відповідальність за нещасні випадки, які можуть трапитися на Будівельному майданчику під час виконання Робіт з персоналом Підрядника. При виникненні нещасних випадків здійснювати розслідування та облік таких нещасних випадків відповідно до чинного законодавства України.

5.3.15. Здійснювати охорону Об'єкта від проникнення на його територію сторонніх осіб, забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей на Об'єкті та забезпечувати пропускний режим на Об'єкт шляхом заборони вивезення матеріальних цінностей за його межі без відповідних підтверджуючих документів на період дії цього Договору.

5.3.16. Після завершення виконання Робіт передати Замовнику по Акту приймання-передачі наступну документацію:

- паспорти або сертифікати на обладнання, устаткування та матеріали;
- інструкції, рекомендації, правила експлуатації обладнання, устаткування.

#### 5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи, що своєчасно здані відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Зупинити Роботи у разі безпідставного і необґрунтованого невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором щодо оплати своєчасно виконаних робіт у відповідності до умов цього Договору.

5.4.3. За письмової згоди Замовника Підрядник може залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників), які у випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію (дозвіл) на виконання відповідних робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт, мають ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) для їх виконання. При цьому договір субпідряду укладається та виконується з дотриманням загальних вимог, визначених Договором та/або законодавством України. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником, як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

5.4.4. Підрядник може за попереднім погодженням із Замовником укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва. У разі укладання договору страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва Підрядник надає Замовнику докази укладання ним такого договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та



застраховані ризики.

## **6. Матеріально-технічне забезпечення**

6.1. Підрядник здійснює своїми та залученими засобами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування та подачу на Об'єкт матеріально-технічних ресурсів, контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання у відповідності до кошторисної документації. Підрядник несе ризик на випадок їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором.

6.2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. У разі знищення або пошкодження Об'єкта будівництва, зумовлене діями/бездіяльністю Підрядника, останній повинен відшкодувати Замовнику усі пов'язані із цим збитки.

6.3. У разі випадкового пошкодження результатів робіт до передачі їх Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виявлення випадкового пошкодження результатів робіт повідомити про це Замовника та направити йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження результатів робіт, в якому зазначаються перелік випадково пошкоджених робіт та строки на їх усунення. З метою виконання плану заходів, Підрядник може залучати до усунення пошкодження результатів робіт третіх осіб. У разі не усунення пошкодження результатів робіт в погоджені строки, Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовнику збитки, завдані Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.4. Підрядник зобов'язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами, сертифікатами, проводити вибіркочну перевірку технічних характеристик матеріалів та конструкцій, організовувати попередні випробування і складати акти на приховані роботи, передавати Замовнику сертифікати, паспорти, протоколи перевірок та випробувань, розрахунки загальновиборничих витрат тощо.

6.5. Замовник видає Підряднику проектну і робочу документацію зі статусом «до виконання» у термін протягом двох робочих днів від дня наступного за днем підписання Договору.

6.6. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при наявності письмової згоди Замовника.

6.7. Всі креслення, плани, схеми, виконавча та інша документація, пов'язана з будівельними роботами по Об'єкту, є власністю Замовника, не повинна використовуватися для виконання інших робіт і повинна бути повернута Замовнику не пізніше дати закінчення виконання всіх Робіт за Договором або дати дострокового розірвання цього Договору.

## **7. Гарантія якості та гарантійні строки**

7.1. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта будівництва становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником. Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

Гарантійні строки якості закінчених Робіт, змонтованих конструкцій, елементів благоустрою, використаних ресурсів встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій відповідно до норм чинного законодавства.

7.2. Підрядник гарантує якість закінчених Робіт, змонтованих конструкцій, використаних ресурсів, досягнення показників, визначених у проектній і робочій документації, відповідність вимогам і нормам чинного законодавства (вимог ДСТУ, ДБН, ТУ, індивідуальним технічним умовам, програмі експериментального будівництва, тощо) та можливість їх безперервної, безпечної і надійної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.3. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків.



7.4. Замовник має право не підписувати Акт виконаних Робіт у разі виявлення порушень, недоліків і відступів від Договору та проектно-кошторисної документації. При цьому, сторони складають та узгоджують акт з переліком необхідних доробок і термінів їх виконання або акти якими здійснюються корегування ціни виконаних робіт.

7.5. Підрядник зобов'язується усунути за власний рахунок недоробки, недоліки, дефекти результату виконаних Робіт, змонтованих конструкцій, використаних ресурсах, які виникли (або були виявлені) протягом гарантійних строків та за які на нього покладається відповідальність у терміни, визначені у дефектному акті.

7.6. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоробки, недоліки, дефекти виконаних Робіт, змонтованих конструкціях, використаних ресурсах, що виникли з його вини, відмови Підрядника від складення дефектного акту або нез'явлення Підрядника з будь-яких причин для складення дефектного акту, або не усунення Підрядником виявлених недоробок, недоліків, дефектів, що виникли з його вини, у встановлений строк, Замовник або третя особа (експлуатуюча організація, балансоутримувач прийнятого в експлуатацію Об'єкту) має право усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоробок, недоліків, дефектів та відшкодувати завдані збитки протягом 5 календарних днів з дня надходження відповідної вимоги від Замовника.

7.7. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого результати виконаних Робіт, змонтовані конструкції, використані ресурси не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоробок, недоліків, дефектів, відповідальність за які несе Підрядник

## **8. Відповідальність**

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

8.2. Підрядник несе відповідальність за якість своїх і придбаних ним матеріалів, а також за якість і відповідність виконаних робіт до проектно-кошторисної документації, в тому числі усіма субпідрядними організаціями.

8.3. У випадку, порушення Підрядником умов Договору, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

а) безоплатного усунення недоліків в роботі в строки, погоджені Сторонами;

б) пропорційного зменшення ціни роботи;

в) відшкодування Підрядником своїх витрат на усунення недоліків і витрат інших організацій;

г) повернення раніше сплачених коштів.

8.4. За порушення строків завершення виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожен день прострочення, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ яка діяла у період, за який стягується пеня, від суми раніш сплачених Замовникам коштів.

8.5. За порушення строків перерахування платежів за виконані роботи, після отримання бюджетних коштів від розпорядника, Замовник сплачує Підряднику за кожний день простроченого платежу, пеню від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який стягується пеня.

8.6. Виплата санкцій і компенсацій збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань. Потерпіла сторона пред'являє свої претензії у строки, передбачені законодавством.

8.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність перед Замовником за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини, переданих йому Замовником матеріальних ресурсів, а також будь-яких частин чи об'єкту в цілому, відшкодовуючи протягом 30 (тридцяти) календарних днів їх вартість, визначену комісією, призначеною Головним розпорядником бюджетних коштів.

8.8. Підрядник відповідає за дотримання правил безпеки, санітарних норм і протипожежних вимог при здійсненні будь-яких робіт на Об'єкті, а також за протиправні



дії своїх працівників на Об'єкті.

8.9. За невиконання умов та строків, передбачених п.п. 7.5. та п.п. 8.7. цього Договору, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення, від суми раніш сплачених Замовникам коштів.

8.10. Якщо, за наслідками проведення контрольних обмірів та/або інших контрольних заходів: Державною фінансовою інспекцією, КП «Київекспертиза», спеціально створеною комісією Замовника і Підрядника інших організацій з відповідними функціями, буде виявлено завищення вартості та обсягів виконаних Робіт, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику кошти у розмірі суми завищення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня надіслання такої вимоги Замовника, на адресу Підрядника, що вказана у цьому договорі. У випадку несвоєчасного відшкодування коштів Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення.

8.11. Замовник не несе відповідальності за нещасні випадки, що трапилися на Будівельному майданчику з персоналом Підрядника та залучених ним субпідрядників, якщо такі дії сталися не в наслідок дій персоналу Замовника.

8.12. На Підрядника покладається вся відповідальність перед контролюючими органами за порушення допущені з вини Підрядника, що пов'язані з виконанням цього договору.

### **9. Форс-мажорні обставини**

9.1. При настанні обставин непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі сторін, таких обставин як: повінь, пожежа, землетрус, страйк, блокада та інші стихійні лиха, збройні конфлікти, а також рішення Уряду або інших обставин, які впливають на виконання зобов'язань за цим Договором та перебувають поза контролем Сторін, строк виконання зобов'язань переноситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.2. Належними доказами наявності вказаних вище обставин та їх тривалості мають бути документально підтверджені компетентними органами.

### **10. Строк дії Договору, порядок його змінення та розірвання**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року, а у частині взаєморозрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Договір може бути розірваний за наступних обставин:

- за відсутності коштів для фінансування робіт;
- банкрутства чи ліквідації Підрядника;
- взаємної згоди Сторін;
- інших передбачених цим Договором обставин.

10.3. Сторона, що прийняла рішення про зупинення робіт або розірвання цього договору, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі, не менше, ніж за 20 (Двадцять) робочих днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінилися, сторона, яка проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

### **11. Інші умови Договору**

11.1. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України. При виконанні даного договору Сторони будуть керуватися загальними умовами укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 № «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві».

11.3. Сторони зобов'язані вживати заходів щодо виконання окремих зобов'язань і



Договору в цілому, подолання спільними зусиллями шляхом переговорів конфліктних ситуацій незалежно від того з чієї вини вони виникли, пошуку взаємоприйнятного вирішення проблем.

11.4. Усі розбіжності, вимоги та претензії, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв'язку з ним, є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або цим Договором і підлягають остаточному вирішенню в Господарському суді.

11.5. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.6. При зміні адреси і банківських реквізитів, а також при проведенні реорганізації або ліквідації, Сторони зобов'язані повідомити одна одну в письмовому вигляді протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту настання таких змін.

11.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.8. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору вносяться в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін. Усі додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, що виникають при його виконанні, є його невід'ємною частиною.

## 12. Додатки до Договору

До Договору додається:

- протокол погодження договірної ціни (Додаток 1);
- договірна ціна (Додаток 2);
- календарний план виконання робіт (Додаток 3);
- графік фінансування робіт (Додаток 4);
- локальний кошторис (Додаток 5);
- підсумкова відомість ресурсів (Додаток 6).

Ці додатки є невід'ємними частинами цього Договору.

## Реквізити Сторін:

### ЗАМОВНИК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКИЙ  
ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО  
СЕРЕДОВИЩА»

вул. Хрещатик, 32, м. Київ, Україна, 01001  
код ЄДРПОУ 40092489  
р/р UA338200190000035442114093607 в  
ГУ ДКСУ м. Києва  
МФО 820019,  
ПІН 400924826597  
Тел: (044) 221-60-71

В. о. директора

м.п.

Н. А. Гричина

### ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»

вул. Сім'ї Кульженків, 35, прим. 3,  
м. Київ, 04201  
р/р UA193007110000026001052647750 в  
Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.  
Київ  
код банку 300711  
Код ЄДРПОУ 41768471  
ПІН 417684726541  
Тел: +38(096)963-33-38

Директор

м.п.

І.М. Мельничук





Додаток 1 до договору № 18/11/19  
від 18.11.2019

## Протокол погодження договірної ціни

м. Київ

«18» листопада 2019 року

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища» (далі - Замовник) в особі виконувача обов'язків директора Гричини Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту та розпорядження Київського міського голови від 03.07.2019 № 586, з однієї Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ» (далі «ПІДРЯДНИК»), в особі директора Мельничука Ігора Миколайовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, разом далі іменовані Сторони, а кожна окремо Сторона, дійшли згоди про розмір договірної ціни щодо:

виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція парку "Киото" у Деснянському районі (III черга)»,

яка складає 10 400 500, 06 гривень (Десять мільйонів чотириста тисяч п'ятсот гривень 06 коп.), у тому числі ПДВ – 20% – 1 733 416, 67 гривень (Один мільйон сімсот тридцять три тисячі чотириста шістнадцять гривень 67 коп.).


### ЗАМОВНИК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКИЙ  
ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО  
СЕРЕДОВИЩА»

вул. Хрещатик, 32, м. Київ, Україна, 01001  
код ЄДРПОУ 40092489  
р/р UA338200190000035442114093607 в  
ГУ ДКСУ м. Києва  
МФО 820019,  
ПІН 400924826597  
Тел: (044) 221-60-71

В. о. директора

м.п.



Н. А. Гричина

### ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»

вул. Сім'ї Кульженків, 35, прим. 3, м. Київ,  
04201  
р/р UA193007110000026001052647750 в  
Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,  
м. Київ  
МФО 300711  
Код ЄДРПОУ 41768471  
ПІН 417684726541  
Тел: +38(096)963-33-38

Директор

м.п.



І.М. Мельничук



Замовник КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )", що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 15 жовтня 2019 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі:	8080,45454	8080,45454	-
		Заробітна плата	1120,59365	1120,59365	-
		Вартість матеріальних ресурсів	5763,84353	5763,84353	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1196,01736	1196,01736	-
		Загальновиборничі витрати	411,04895	411,04895	-
		Витрати на зведення (присосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
		Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	8491,50349	8491,50349	-
		Прибуток	147,98305	147,98305	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації	27,59684	-	27,59684
		Кошти на покриття ризику	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	8667,08338	8639,48654	27,59684
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	8667,08338 1733,41668 10400,50006	8639,48654 - -	27,59684 1733,41668





Календарний графік виконання робіт до договору підяду № 18/11/19

«ПОГОДЖЕНО»



Комунальне підприємство «КІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА»

«18» грудня 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
(Підрядник)

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»

«18» грудня 2019 р.



Реконструкція парку «КІУТО» у Деснянському районі ( III - черга )

Од. вим.	Кількість	2019 рік													
		початок	закінчення	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1. Демонтажні роботи. - Розбирання : _ асфальтобетонних покриттів та щебелевої основи; _ бетонних поребриків; _ навантаження сміття на автосамоскиди та перевезення самоскидами на 30 км	31.12.2019 р. (44 дн.)	01.01.- 31.01	01.02.- 28.02	01.03.- 31.03	01.04.- 30.04	01.05.- 31.05	01.06.- 30.06	01.07.- 31.07	01.08.- 31.08	01.09.- 30.09	01.10.- 31.10	01.11.- 30.11	01.12.- 31.12		
2. Улаштування твёрдого мощення з ФЕМ. _ Розбивання ділянки; _ улаштування дорожніх корит; _ розроблення лишків ґрунта екскаватором з навантаженням на автосамоскиди; _ перевезення ґрунта самосамоскидами до 30 км; _ улаштування вирівнювальних шарів основи із піску та щебеню; _ улаштування цементнобетонних покриттів; _ установлення бетонних поребриків на бетонну основу; _ улаштування мощення із бруківки ФЕМ на цементному розчині з підірзанням елементів мощення.														18.11.-31.12 (44 дн.)	
3. --- ОЗЕЛЕНЕННЯ. - Підготовка ґрунту для газонів з висезанням рослинної землі; _ посів газонів														18.11.-31.12 (44 дн.)	

\* Дотримання графіку виконання робіт передбачено за умови сприятливих погодних умов.



Директор ТОВ " БУД ФАВОРИТ СТРОЙ "

І. М. Мельничук



ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :



В.о. директора КП "Київський центр розвитку міського середовища"

Н. А. Гричина

2019 р.



Директор Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»

І. М. Мельничук

2019 р.

**Графік фінансування робіт по об'єкту:**

Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі м.Києва, (III черга)

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.	Квартали	
				листопад	грудень
1	2	3	4	9	10
1	2-1-1	Улаштування доріжок з ФЕМ та озеленення	10 400,50006		10 400,50006
		Всього по ДЦ (тис. грн з ПДВ)	10 400,50006		10 400,50006
		Всього по ДЦ (тис. грн з ПДВ) - за рік будівництва	10 400,50006		10 400,50006



Директор ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"

І. М. Мельничук



Програмний комплекс АБК - 5 (3.4.1.1) укр.

**КП "Київміськрозвиток"**  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10400,50006 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )



"18" 2019 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку "КЮТО" у Деснянському районі ( III черга )

Складений в поточних цінах станом на 15 жовтня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція парку "КЮТО" у Деснянському районі ( III черга )	8491,50349	-	-	8491,50349
		Разом по главі 2:	8491,50349	-	-	8491,50349
		Разом по главах 1-7:	8491,50349	-	-	8491,50349
		Разом по главах 1-8:	8491,50349	-	-	8491,50349
		Разом по главах 1-9:	8491,50349	-	-	8491,50349
		Разом по главах 1-12:	8491,50349	-	-	8491,50349
		Кошторисний прибуток (П)	147,98305	-	-	147,98305
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		-	-	27,59684	27,59684
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	8639,48654	-	27,59684	8667,08338
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	-	-	1733,41668	1733,41668
		Податок на додану вартість	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8639,48654	-	1761,01352	10400,50006

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )

7

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Благоустрій.

## Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )

Основа:  
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт8491,50349 тис. грн.  
19,99771 тис. люд.-год.  
1221,85334 тис. грн.  
2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 жовтня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	40,476	6593,62	1015,17	266883,36	225793,34	41090,02	102,02	4129,36
2	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, кількість : (4500,0м <sup>2</sup> x 0,04м) x 70% = 126,0 м <sup>3</sup>	100м <sup>3</sup>	1,2432	5578,45 10477,78 10477,78	-	13025,98	13025,98	-	191,62	238,22
3	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, кількість : (4440,0 м <sup>2</sup> x 0,04 м) x 30% = 53,28 м <sup>3</sup>	100м <sup>3</sup>	0,5328	16704,74 16704,74	-	8900,29	8900,29	-	305,5	162,77
4	РН18-1-4	Розбирання чорних щебених покриттів та основ, кількість : 4440,0 м <sup>2</sup> x 0,120 м = 532,8 м <sup>3</sup>	100м <sup>3</sup>	5,328	3298,59 1539,79	1758,80	17574,89	8204	9370,89	28,16	150,04
5	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м <sup>3</sup> .	100 т	13,31807	2407,60 180,99	2226,61	32064,59	2410,44	29654,15	3,31	44,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	122,9	89,13	-	10954,08	10954,08	-	1,63	200,33
7	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1454,707	182,89	182,89	266051,36	-	266051,36	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	615454,55	269288,13	346166,42	-	4924,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					615454,55				
		всього заробітна плата, грн.					269288,13				
		Загальновиборничі витрати, грн.					100988,31				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					243,65				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					25598,37				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>716442,86</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>716442,86</b>				
8	E47-3-3	<b>Розділ 2. Влаштування твердого мощення з ФЕМ (S= 4440,0 м2)</b> Розбивання ділянки	100м2	44,4	725,48	-	32211,31	32211,31	-	11,63	516,37
9	EN27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (H=450 мм), кількість : 4440,0 м2 x 70% = 3108,0 м2	1000 м2	3,108	29439,35	28641,02	91497,5	2481,21	89016,29	14,6	45,38
					798,33	-					
10	E1-18-5	Розроблення лишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, кількість : 3108,0 м2 x 0,450 м = 1398,6 м3	1000м3	1,3986	38118,59	35608,78	53312,66	3510,22	49802,44	45,9	64,2
					2509,81	-					
11	РН18-12-12	Улаштування дорожніх корит коротного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (H= 450 мм), кількість : 4440,0 м2 x 30% = 1332,0 м2	100м2	13,32	9459,75	77,31	112683,87	111654,1	1029,77	153,3	2041,96
					8382,44	-					
12	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди, кількість : 1332,0 м2 x 0,450 м = 599,4 м3	100 м3	5,994	10039,25	-	60175,26	60175,26	-	183,6	1100,5
					10039,25	-					
13	С331-34-1 варіант 5	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 1398,6 м3 + 599,4м3 ) x 1,6 = 3196,8 т на відстань 30 км	т	3196,8	161,84	161,84	517370,11	-	517370,11	-	-
					-	-					







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					223920,33 517,41 54358,99 <b>6319330,89</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>6319330,89</b>				
		<b>Розділ 3. Установлення бортових каменів.</b>									
27	E1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокочовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, арупа ґрунтів 2 (під установку з/бетонного поребрика на бетонну основу), кількість : 4045,0 мп х 0,150 м х 0,280 м = 169,89 м3	1000м3	0,16989	38118,59 2509,81	35608,78	6475,97	426,39	6049,58	45,9	7,8
28	S331-34-1 варіант 6	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 169,89 м3 ) х 1,6 = 271,824 т на відстань 30 км	т	271,824	161,84	161,84	43992	-	43992	-	-
29	EN27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів (з/бетонних поребриків) на бетонну основу	100 м	40,45	4928,40 4879,06	-	199353,78	197357,98	-	81,25	3286,56
30	S1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	194,16	2445,00	-	474721,2	-	-	-	-
31	K589921- A003 варіант 1	Бордюор парковий БР 100-20-8	шт	4045	136,09	-	550484,05	-	-	-	-
		<b>Разом прямі витрати по розділу 3</b>					<b>1275027</b>	<b>197784,37</b>	<b>50041,58</b>		<b>3294,36</b>
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b> в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					<b>1275027</b> <b>1027201,05</b> <b>197784,37</b> <b>73946,67</b> <b>179,19</b> <b>18824,96</b>				



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1348973,67</b>				
	-----									
	<b>Всього по розділу 3</b>					<b>1348973,67</b>				
	<b>Розділ 4. Газон звичайний</b>									
32	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7	7792,33 2695,03	34,80	54546,31	18865,21	243,6	48,35	338,45
33	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3	9088,04 4025,54	-	27264,12	12076,62	-	72,22	216,66
34	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	10	1275,20 563,97	-	12752	5639,7	-	9,48	94,8
	<b>Разом прямі витрати по розділу 4</b>					<b>94562,43</b>	<b>36581,53</b>	<b>243,6</b>		<b>649,91</b>
	<b>Разом будівельні роботи, грн.</b>					<b>94562,43</b>				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					57737,3				
	всього заробітна плата, грн.					36581,53				
	Загальновиборничі витрати, грн.					12193,64				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					23,58				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2477,37				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>106756,07</b>				
	-----									
	<b>Всього по розділу 4</b>					<b>106756,07</b>				
	<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>8080454,54</b>	<b>1120593,65</b>	<b>1196017,36</b>		<b>19033,88</b>
	<b>Разом будівельні роботи, грн.</b>					<b>8080454,54</b>				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5763843,53				
	всього заробітна плата, грн.					1120593,65				



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					411048,95 963,83 101259,69 8491503, 49				
	Всього по кошторису					8491503, 49				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					19997,71				
	Кошторисна заробітна плата, грн.					1221853, 34				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )  
 Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1  
 Благоустрій.**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	19033,88	58,87				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	963,83	105,06				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	19997,71					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
4	4+CH201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	26,9064	386,55 10400,67				Оренда
5	5+CH201-410 варіант 1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	6,90816	386,72 2671,52				Оренда
6	6+CH201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш-год	7,104	888,87 6314,53				Оренда
7	7+CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	12,4764	386,51 4822,25				Оренда



2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8+CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	94,128	297,88 28038,85				Оренда
9+CH206-248 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	33,53532	540,55 18127,52				Оренда
10+CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	374,1131033	338,39 126596,13				Оренда
11+CH206-340 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	22,4664	512,23 11507,96				Оренда
12+CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	102,37752	668,71 68460,87				Оренда
13+CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	98,568	330,71 32597,42				Оренда
14+CH212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш-год	15,54	834,1 12961,91				Оренда
15+CH212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	12,4764	43,17 538,61				Оренда
16+CH212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш-год	22,4664	2028,15 45565,23				Оренда
17+С331-34-1 варіант 5	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 1398,6 м3 + 599,4м3 ) x 1,6 = 3196,8 т на відстань 30 км	т	3196,8	161,84 517370,11				
18+С331-34-1 варіант 6	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 169,89 м3 ) x 1,6 = 271,824 т на відстань 30 км	т	271,824	161,84 43992,00				
19+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1454,707	182,89 266051,36				
<b>Разом по розділу II</b>				<b>1196016,94</b>				



2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат</b>							
20СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	5,2					
	<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
21+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	71,04	311,33 22116,88	311,33 22116,88	-	-	-
22+С142-10-2	Вода	м3	100	19,93 1993,00	19,93 1993,00	-	-	-
23&С1421-9450-1	Суміш щебенева із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000	м3	950,16	946,9 899706,50	946,90 899706,50	-	-	-
24+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ М150 Ж-1	м3	282,606	2183,04 616940,20	2183,04 616940,20	-	-	-
25+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	488,4	294,25 143711,70	294,25 143711,70	-	-	-
26+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий ( для заповнення швів )	м3	19,092	294,25 5617,82	294,25 5617,82	-	-	-
27+С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	452,88	2445 1107291,60	2445,00 1107291,60	-	-	-
28+С1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	194,16	2445 474721,20	2445,00 474721,20	-	-	-
29+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,01125	1973,62 1995,82	1973,62 1995,82	-	-	-
30+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні - 200х100х60 , товщина 60 мм	м2	4648,68	384,56 1787696,38	384,56 1787696,38	-	-	-
31+С1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	150	337,5 50625,00	337,5 50625,00	-	-	-



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,344	14881,55 5119,25	14881,55 5119,25	-	-	
33	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільний 120 гр/м2	м2	4884	19,62 95824,08	19,62 95824,08	-	-	
34	К589921- А003 варіант 1	Бордюр парковий БР 100-20-8	шт	4045	136,09 550484,05	136,09 550484,05	-	-	
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>5763843,48</b>	<b>5763843,48</b>			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 жовтня" 2019 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ '&' визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



**Загальноновиробничі витрати на будсву  
Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах,	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах,	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на обов'язкове державне соціальне страхування,	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності,	Всього загальноновиробничих витрат,
1	2	люд-год	люд-год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
2-1	Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )	19033,88	963,83	101259,69	1120593,65	268807,26	40982	0	411048,95
	<b>Разом:</b>	19033,88	963,83	101259,69	1120593,65	268807,26	40982	0	411048,95

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція парку "КІУТО" у Деснянському районі ( III черга )

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Благоустрій.**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункові витрати на трудові ресурси, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людини-цівічника, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			люд-год	грн.	люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12	
1	PH18-2-1	40,476	102,02	0,049476	5,0475	105,06	530,29	5578,45	1343,92	2,135133	217,83	2092,04	
2	PH18-1-5	1,2432	4129,36	0,049476	204,3	105,06	21464,02	225793,34	54396,5	2,135133	8816,89	84677,41	
3	PH18-1-6	0,5328	191,62	0,049476	9,4806	105,06	996,03	10477,78	2524,24	2,135133	409,13	3929,40	
4	PH18-1-4	5,328	238,22	0,049476	11,79	105,06	1238,26	13025,98	3138,14	2,135133	508,63	4885,03	
5	PH20-41-1	13,31807	305,5	0,049476	15,1149	105,06	1587,97	16704,74	4024,40	2,135133	652,28	6264,65	
			162,77	0,049476	8,05	105,06	846,07	8900,29	2144,21	2,135133	347,53	3337,81	
			28,16	0,049476	1,3932	105,06	146,37	1539,79	370,96	2,135133	60,13	577,46	
			150,04	0,049476	7,42	105,06	779,86	8204	1976,48	2,135133	320,37	3076,71	
			3,31	0,049476	0,1638	105,06	17,21	180,99	43,60	2,135133	7,07	67,88	
			44,08		2,18		229,2	2410,44	580,67		94,16	904,03	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	PH20-40-1	122,9	1,63	0,049476	0,0906	105,06	8,47	89,13	21,47	2,135133	3,48	33,42
8	E47-3-3	44,4	200,33	0,0362824	9,91	105,06	1040,96	10954,08	2638,67	1,728441	427,69	4107,32
9	EH27-69-2	3,108	516,37	0,0544236	0,422	105,06	44,33	725,48	169,36	2,26809	20,10	233,79
10	E1-18-5	1,3986	14,6	0,0404054	18,74	105,06	1968,25	32211,31	7519,59	1,728441	892,44	10380,28
11	PH18-12-12	13,32	45,38	0,049476	2,47	105,06	83,48	798,33	194,00	2,135133	33,11	310,59
12	PH1-6-1	5,994	45,9	0,0404054	1,8546	105,06	259,46	2481,21	602,94	2,26809	102,91	965,31
15	EH27-20-4	4,44	64,2	0,0544236	2,59	105,06	194,85	3510,22	595,03	2,26809	79,34	869,22
17	EH27-12-1	4,44	153,3	0,0544236	7,5847	105,06	272,52	8382,44	832,21	2,26809	110,96	1215,69
18	EH27-17-3	44,4	2041,96	0,0544236	101,03	105,06	796,85	111654,1	2019,44	2,26809	327,32	3143,61
20	EH27-30-1	4,44	183,6	0,0544236	7,4184	105,06	10614,04	10039,25	26898,95	2,26809	4359,9	41872,89
22	EH27-65-6	4,44	1100,5	0,0544236	44,47	105,06	4671,6	60175,26	14266,32	2,26809	317,34	3476,82
27	E1-18-5	0,16989	43,49	0,0404054	2,3669	105,06	248,66	2424,13	588,01	2,26809	98,64	935,31
29	EH27-66-4	40,45	193,1	0,0544236	10,51	105,06	1104,05	10763,14	2610,77	2,26809	437,96	4152,78
32	PH18-97-3	7	14,78	0,0362824	3,57	105,06	84,51	863,60	926,1	2,26809	33,52	326,61
33	PH18-97-4	3	28,96	0,0362824	1,5761	105,06	375,22	3834,38	926,1	2,26809	148,83	1450,15
34	PH18-97-6	10	65,62	0,0362824	69,98	105,06	165,59	1722,83	415,45	2,26809	65,68	646,72
			1285,82	0,0544236	3,57	105,06	7352,2	76493,65	18445,98	2,26809	2916,19	28714,37
			299,17	0,0544236	3,6671	105,06	385,26	4008,44	966,61	2,26809	152,82	1504,69
			1025,38	0,0544236	16,28	105,06	1710,55	17797,47	4291,75	2,26809	678,52	6680,82
			4552,69	0,0404054	55,8049	105,06	5862,86	67121,37	16056,53	2,26809	2325,65	24245,04
			45,9	0,0404054	247,77	105,06	26031,1	298018,88	71290,99	1,728441	10325,89	107647,98
			7,8	0,0404054	1,8546	105,06	194,85	2509,81	595,03	1,728441	79,34	869,22
			81,25	0,0544236	4,4219	105,06	33,1	426,39	101,09	2,26809	13,48	147,67
			3286,56	0,0544236	178,87	105,06	464,57	4879,06	1175,60	2,26809	184,28	1824,45
			48,35	0,0362824	1,7543	105,06	18791,86	197357,98	47553,01	1,728441	7454,13	73799
			338,45	0,0362824	12,28	105,06	1290,1	2695,03	633,45	1,728441	83,57	901,32
			72,22	0,0362824	2,6203	105,06	275,29	4025,54	4434,15	1,728441	584,99	6309,24
			216,66	0,0362824	7,86	105,06	825,87	12076,62	946,18	1,728441	124,83	1346,30
			9,48	0,0362824	0,344	105,06	36,14	563,97	2838,54	1,728441	374,49	4038,9
			94,8	0,0362824	3,44	105,06	361,4	5639,7	132,02	1,728441	16,39	184,55
									1320,2		163,9	1845,5
	<b>Разом:</b>		<b>19033,88</b>		<b>963,83</b>		<b>101259,69</b>	<b>1120593,65</b>	<b>268807,26</b>		<b>40982</b>	<b>411048,95</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (101259,69 + 1120593,65 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$



де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (101259,69 + 1120593,65 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (101259,69 + 1120593,65 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 411048,95 + 0 + 0 + 0 = 411048,95 грн.**

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Київміськрозвиток"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 "

2019 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція парку "КІОТО" у Деснянському районі ( III черга ).

Умови виконання робіт : благоустрій.


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів	м	4047,6	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, кількість : (4500,0м2 x 0,04м) x 70% = 126,0 м3	м3	124,32	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, кількість : (4440,0 м2 x 0,04 м) x 30% = 53,28 м3	м3	53,28	
4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ, кількість : 4440,0 м2 x 0,120 м = 532,8 м3	м3	532,8	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1331,807	
6	Навантаження сміття вручну	т	122,9	
7	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1454,707	
8	Розбивання ділянки	м2	4440	
9	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм ( Н=450 мм ), кількість : 4440,0 м2 x 70% = 3108,0 м2	м2	3108	
10	Розроблення лишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, , кількість : 3108,0 м2 x 0,450 м = 1398,6 м3	м3	1398,6	
11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (Н= 450 мм), кількість : 4440,0 м2 x 30% = 1332,0 м2	м2	1332	
12	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди, кількість : 1332,0 м2 x 0,450 м = 599,4 м3	м3	599,4	
13	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 1398,6 м3 + 599,4м3 ) x 1,6 = 3196,8 т на відстань 30 км	т	3196,8	
14	Ущільнення ґрунту основи під тверде мощення заст.	м2	4440	
15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	4440	
16	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, тов. 10 см	м3	444	
17	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	4440	



1	2	3	4	5
18	Улаштування основи тротуарів зі щебеню , при зміні товщини на кожний 1 см додавати до норми 27-17-3 до 15 см	м2	4440	
19	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником	м2	4440	
20	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27-30-4, тов. 10 см	м2	-4440	
21	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тов. тротуарів, шириною до 2 м	м2	4440	
22	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (під установку з/бетонного поребрика на бетонну основу), кількість : 4045,0 мп x 0,150 м x 0,280 м = 169,89 м3	м3	169,89	
23	Перевезення ґрунта самоскидами, кількість : ( 169,89 м3 ) x 1,6 = 271,824 т на відстань 30 км	т	271,824	
24	Установлення бетонних бортових каменів (з/бетонних поребриків) на бетонну основу	м	4045	
25	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	700	
26	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	300	
27	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1000	

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]