



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.07.2005 р. N 1174
Київ

Про затвердження проекту комплексного розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", пунктів 1, 2 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.10.2003 N 1878 "Про комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови":

1. Затвердити проект комплексного розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі, рекомендований Київською міською службою Української інвестиційної експертизи "Київдержекспертиза" (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 31 березня 2005 р.) та погоджений Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища (лист-погодження від 29.03.2005 N 07-2340) з такими техніко-економічними показниками:

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
|--|----------------|-----------|
| Площа земельної ділянки для будівництва | м ² | 1920,00 |
| у т. ч. під: | | |
| - трансформаторні підстанції (ТП) - 3 шт. | м ² | 405,00 |
| - комплекти трансформаторні підстанції (КТП) - 6 шт. | м ² | 120,00 |
| - каналізаційні насосні станції (КНС) - 6 шт. | м ² | 1350,00 |
| - шафні регуляторні пункти (ШРП) - 3 шт. | м ² | 45,00 |
| Площа забудови | м ² | 463,70 |
| у т. ч. під: | | |
| - трансформаторні підстанції (ТП) | м ² | 215,22 |
| - комплекти трансформаторні підстанції (КТП) | м ² | 64,56 |
| - каналізаційні насосні станції (КНС) | м ² | 183,92 |
| Загальна площа | м ² | 391,20 |
| у т. ч.: | | |
| - трансформаторних підстанцій (ТП) | м ² | 181,80 |
| - каналізаційних насосних станцій (КНС) | м ² | 209,40 |
| Будівельний об'єм | м ³ | 2158,88 |
| у т. ч.: | | |
| - трансформаторних підстанцій (ТП) | м ³ | 805,08 |
| - комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) | м ³ | 154,80 |
| - каналізаційних насосних станцій (КНС) | м ³ | 1190,00 |
| - шафних регуляторних пунктів (ШРП) | м ³ | 9,00 |
| Інженерні мережі | | |
| Водопровід | м | 23864,00 |
| Каналізація | м | 20902,00 |
| Напірна каналізація | м | 4660,00 |
| Газопровід середнього тиску | м | 4034,00 |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Газопровід низького тиску | м | 8856,00 |
| Кабельні мережі 10 кВ | м | 9100,00 |
| Кабельні мережі 0,4 кВ | м | 23000,00 |
| Мережі кабельного телебачення | м | 18000,00 |
| Дороги | | |
| Улаштування доріг | м ² | 106560,00 |
| у т. ч.: | | |
| - з двошаровим покриттям | м ² | 79720,00 |
| - з одношаровим покриттям | м ² | 26840,00 |
| Благоустрій | | |
| Озеленення: | | |
| дерева | шт. | 123 |
| газони | м ² | 6600,00 |
| Кошторисна вартість будівництва у цінах 2004 р. | тис. грн. | 81140,918 |
| у т. ч.: | | |
| - БМР (без ПДВ) | тис. грн. | 59587,825 |
| - кошти на покриття ризику (з ПДВ) | тис. грн. | 2232,044 |

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені проектом будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки Київською міською службою Української інвестиційної експертизи "Київдержекспертиза".

Голова

О. Омельченко