



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.04.2019

№ 603

Про затвердження проекту «Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа» в межах Контрактової площі, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській у Подільському районі міста Києва»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Затвердити проект «Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа» в межах Контрактової площі, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській у Подільському районі міста Києва», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» від 14 грудня 2018 року №V-0554-18/ПРОЕКСП, з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Од. виміру	Кількість	
		до реконструкції	після реконструкції
Вид будівництва		Реконструкція	
Ступінь вогнестійкості		II	
Площа ділянки реконструкції в межах червоних ліній	м <sup>2</sup>	32830	
Довжина трамвайної колії	м	1316,31	
Максимальний повздовжній ухил автомобільної дороги	‰	21,50	21,90

032665

Площа проїзної частини	м <sup>2</sup>	7067	
Ширина вулиць в межах червоних ліній	м	16,15-23,00	16,15-23,00
Зупинки (трамвайні, автобусні)	шт.	3	2+5
Довжина кабельних ліній КЛ-0,6 кВ	км	1,57	1,948
Довжина мереж зовнішнього освітлення (380/220 В)	км	1,6	1,6
Довжина мереж 0,4 кВ	км	-	4,08
Площа забудови підземного переходу	м <sup>2</sup>	605,03	1343,04
Загальна площа підземного переходу	м <sup>2</sup>	545,9	746,5
Будівельний об'єм підземного переходу	м <sup>3</sup>	1849,45	2629,61
Показники річних витрат ресурсів:	—	—	
води;	тис. м <sup>3</sup>	4,637	
електроенергії (підземний перехід);	тис. кВт·год	337,808	
електроенергії (зупинки, зовнішнє освітлення, інформаційне табло);	тис. кВт·год	109,731	
теплові енергії.	тис.Гкал	25,9508	
Тривалість будівництва	міс.	19	
Загальна кошторисна вартість	тис. грн	286834,983	
в тому числі:	—	—	
будівельні роботи;	тис. грн	216798,617	
устаткування;	тис. грн	6038,546	
інші витрати;	тис. грн	16217,953	
ПДВ 20%;	тис. грн	47779,867	
Із загальної кошторисної вартості виконано раніше	тис. грн	4465,877	
в тому числі:			
інші витрати	тис. грн	3747,541	
ПДВ 20%	тис. грн	718,336	

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник

будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Давтяна Д.О.

Голова



Віталій КЛИЧКО

# КИЄВ<sup>V</sup>ЛАСТЬ