



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

від 23.07.2015 р. N 730

Київ

**Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Голосіївському районі м. Києва"**

Розпорядження втратило чинність  
(згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації  
від 2 березня 2021 року N 423)

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 3 червня 2014 року N 700 "Про капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро", з метою приведення деформаційних швів на естакадній частині Південного мостового переходу через р. Дніпро у відповідність до державних будівельних норм України:

1. Затвердити робочий проект "Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Голосіївському районі м. Києва", враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 9 квітня 2015 року N 00-1709-14/ПБ, виданий Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи", з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва	Капітальний ремонт	
Вид споруди	Мостовий перехід через р. Дніпро в м. Києві	
Категорія вулиці	Магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху	
Тип покриття	Капітальне, асфальтобетон	
Проектні навантаження:	А-11, НК-80, натовп на тротуарах 400 кг/м <sup>2</sup>	
Кількість деформаційних швів (всього), у чому числі:	шт.	46
- тип D80;	шт./пм	31/604,50
- тип D100;	шт./пм	1/26,40
- тип D160;	шт./пм	2/29,40
- тип D240;	шт./пм	6/88,20
- тип D320;	шт./пм	4/58,80
- тип D400;	шт./пм	2/32,20
Мостове полотно, що підлягає заміні для спряження з існуючим	м <sup>2</sup>	6269,0
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2015, у тому числі:	тис. грн.	54188,237
- будівельні роботи;	тис. грн.	42555,370
- інші витрати	тис. грн.	11632,867
Тривалість капітального ремонту	місяців	14,5

2. Використання коштів на покриття ризику та інфляції (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним

розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту об'єкта обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ніконова І. В.

**Виконуючий обов'язки голови**

**І. Ніконов**

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021



**КИЄВВЛАСТЬ**