



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»

вул. Лейпцизька, 1-а, м. Київ, 01015, тел.: +38(044) 254-55-31, +38(044) 254-32-61
код ЄДРПОУ 03327664, www.vodokanal.kiev.ua

10. 01. 2022 № 105/10/36/02-22

На № _____

Журналістці інформаційно-
аналітичного видання
«КиївВласть»

Мінчук О. М.

Шановна Ольго Михайлівно!

У ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство) опрацьовано Ваш запит на отримання публічної інформації від 30.12.2021 № 0162 стосовно реконструкції напірних мулопроводів Бортницької станції аерації Товариства (далі – БСА). За результатами опрацювання повідомляємо.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2730/2771 об'єкт «Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області» (далі – Об'єкт) включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23.

У 2020 році за рахунок коштів Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал» на 2020 рік було розроблено проектну документацію по Об'єкту, проектна документація пройшла комплексну експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза», за результатами експертизи отримано експертний звіт.

Напірні мулопроводи: мулопровід діаметром 400 мм, що призначений для подачі осаду з БСА на мулові поля № 1, № 2, № 3, та мулопровід діаметром 400 мм, що призначений для подачі зворотної мулової води з мулових полів цеху природної сушки мулового господарства (ПСМГ) на БСА, введені в експлуатацію у 1965 році.

Довжина трубопроводу подачі мулу – 7 301 м, матеріал трубопроводу подачі мулу – труба сталева діаметром 426x8 мм; довжина трубопроводу зворотної мулової води – 7 301 м, матеріал трубопроводу – труба сталева діаметром 426x8 мм.

По мулопроводу здійснюється перекачування мулових осадів та мулової води під тиском 6-9 кгс/см².

Внаслідок значного терміну експлуатації та дії агресивного середовища мулових осадів відбулося хімічне та механічне зношення стінок сталевих труби зсередини.

Реконструкція мулопроводів не проводилась з моменту введення їх в експлуатацію. За останні три роки на напірних мулопроводах виникало 14 аварій:

09.01.2019 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Коцюбинського (селище Бортничі), між МК4 та МК5;

22.02.2019 – порив мулопроводу Ду-400 біля цеху з ремонту і технічного обслуговування будівель і споруд БСА;

25.03.2019 – порив мулопроводу Ду-400 біля цеху огороження Ново-Бортницької станції аерації БСА з боку вул. Коцюбинського (селище Бортничі);

15.04.2019 – порив мулопроводу Ду-400 між МК17 та МК18;

28.04.2019 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Є. Харченка біля МК11;

06.11.2019 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Є. Харченка, 63 біля МК8;

24.03.2020 – порив мулопроводу Ду-400 в районі мулових полів № 1 між МК19, МК20 БСА;

15.06.2020 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Є. Харченка, 48 між МК6 та МК7;

28.06.2020 – порив мулопроводу Ду-400 біля МК4 на вул. Коцюбинського (селище Бортничі);

16.08.2020 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Є. Харченка, 39 між МК6 та МК7;

26.09.2020 – порив мулопроводу Ду-400 біля супермаркету «Фора» на вул. Кирила Осьмака, 1-а;

30.01.2021 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Коцюбинського, 18 (селище Бортничі);

11.12.2021 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Є. Харченка, 48, біля супермаркету «Фора»;

24.12.2021 – порив мулопроводу Ду-400 на вул. Коцюбинського, 9 біля камери № 6 (селище Бортничі).

Проектною документацією по Об'єкту передбачено дві черги будівництва, загальна кошторисна вартість виконання реконструкції мулопроводів становить 367 138,122 тис. грн. Відповідно до укладеного договору на виконання будівельних робіт по Об'єкту передбачено реалізацію першої черги будівництва (кошторисна вартість першої черги будівництва становить 200 576,482 тис. грн).

Проекти «Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області» та «Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області» пов'язані між собою таким чином: по мулопроводу транспортується осад з БСА на мулові поля № 1, № 2, № 3, а на мулових полях цей осад зберігається.

На сьогодні для належного функціонування системи зневоднення осадів до 2026 року (планового завершення реконструкції БСА) та уникнення техногенної катастрофи через можливий вилів мулу в акваторію р. Дніпро необхідно додаткове нарощування об'єму ємності мулових полів.

На 2022 рік заплановано роботи з розробки проектної документації по об'єкту «Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області».

Проекти «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва.» (Коригування) «І черга будівництва. Насосна станція першого підйому», «Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області» та «Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області» є окремими складовими єдиної системи очищення стічних вод, і належне функціонування кожного окремого об'єкта забезпечить безперебійну роботу всієї системи водовідведення м. Києва.

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» є замовником по об'єкту «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації» (Коригування) на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2017 № 334 «Про передачу функцій замовника реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації».

З повагою

Голова правління –
генеральний директор



С. Крушановський