



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.05.2019

№ 944

Про перезатвердження проекту «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах» (Коригування)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Перезатвердити проект «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах» (Коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 17 вересня 2018 року № 00-0766-18/МД та від 02 травня 2019 року № 00-1888-18/МД з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість			
		Всього	у тому числі за пусковими комплексами (п. к.)		
			1 п. к.	2 п. к.	3 п. к.
Вид будівництва – нове будівництво					
Ступень вогнестійкості споруди – III					
Вид споруди – мостовий перехід (великий)					
Площа ділянки в межах благоустрою	га	1,6769	1,6769		
Довжина мостового переходу	м	211,90	211,90	-	-

025740

Ширина мостового переходу	м	6,0-13,76	6,0-13,76	-	-
Кількість прольотів	шт.	3	3	-	-
Площа забудови (опори мостового переходу, підпірні стіни, фонтан)	м ²	343,55	244,05	58,50	41,0
Площа твердого покриття мостового переходу, в тому числі:	м ²	1706,0	1706,0	-	-
покриття з гусасфальту	м ²	1636,10	1636,10	-	-
покриття зі скла	м ²	69,90	69,90	-	-
Площа відновлення благоустрою, у тому числі:	м ²	14284,90	12253,90	1608,0	423,0
покриття з клінкерної цегли	м ²	522,50	336,50	-	186,0
покриття з асфальтобетону	м ²	4807,50	4449,50	358,0	-
покриття з гранітної бруківки	м ²	246,0	71,0	-	175,0
оздоблення з гранітних плит	м ²	265,80	265,80	-	-
озеленення	м ²	8443,10	7131,10	1250,0	62,0
Тривалість будівництва	місяць	20,0	16,0	3,0	3,0
Річна потреба					
електричної енергії	тис. кВт год	56,97	26,30	-	30,67
води	тис. м ³	0,44	-	-	0,44
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 02.05.2019, у тому числі:	тис. грн	419960,227	376291,302	24250,548	19418,377
будівельні роботи	тис. грн	303722,696	280424,488	19622,105	3676,103
устаткування	тис. грн	1352,022	849,803	-	502,219
інші витрати	тис. грн	114885,509	95017,011	4628,443	15240,055
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.03.2019, у тому числі:	тис. грн.	8163,116	8163,116	-	-
будівельні роботи	тис. грн	986,713	986,713	-	-
інші витрати	тис. грн	7176,403	7176,403	-	-

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 листопада 2018 року № 2100 «Про затвердження проекту «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопа В. І.

Голова



Віталій КЛИЧКО

КИЄВ**V**ЛАСТЬ