

**Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації** в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»** в особі директора Куця Вадима Анатолійовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

### 1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2020 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування робіт: **«Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядом встановлено гарантійний термін 3 роки.

1.5. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.

### 2. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

### 3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 1 596 978 грн. 00 коп. (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот сімдесят вісім грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 266 163 грн. 00 коп.

3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

### 4. Порядок здійснення оплати

4.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

## 5. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: 2020 р. - 2020 р.

5.2. Місце виконання робіт: СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва.

5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- в залежності від обсягів реального фінансування;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

## 6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт закладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

## **7. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки.

7.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

7.4. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості

7.5. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

7.6. Підрядник зобов'язаний повернути відповідну частину отриманих коштів в разі виявлення завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об'єкті по результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

7.7. Підрядник несе відповідальність за зміст (застосовані розцінки вартості виконаних робіт, матеріальні ресурси та ціни на них) та проходження експертизи кошторисної документації.

7.8. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті будівельної експертизи, що видана експертною організацією, яка включена до Переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017 року..

7.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

7.10. Підрядник під час виконання робіт та після їх закінчення несе відповідальність за прибирання об'єкта від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тощо.

7.11. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

7.12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.13. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.14. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

7.15. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

7.16. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

7.17. Відповідно до ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості послуги за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо надання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт, послуг);
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

### **8. Форс-мажор**

8.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс – мажорними обставинами (обставини непереборної сили) розуміються обставини, визначені у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання зобов'язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин. При цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов'язань на день його дострокового припинення.

8.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

### **9. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Спори між Сторонами, по яким не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

### **10. Конфіденційність**

10.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

### **11. Строк дії договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2020 р.

11.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

## 12. ІНШІ УМОВИ

12.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

12.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

12.3. Відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього Договору.

12.4. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

12.5. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик недержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

12.6. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

12.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

12.8. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Всі зміни, та додаткові угоди оформляються, за тією ж самою формою, що і основний Договір.

12.9. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.10. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін.

## 13. Додатки до Договору

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний графік виконання робіт.
- план фінансування.
- кошторисна документація.

## 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін



ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС» Юридична адреса: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256 ЄДРПОУ: 41752215 р/р UA123204780000026005924882282 АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 ІПН 417 522 126 563 т. +38 093 149 76 94</p> <p>Директор ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»</p> <p>Б.П. _____ В.А.Куць</p>	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820172 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p> <p>В.о. начальника</p> <p>М.П. _____ І. І. Коваленко</p>

Додаток 1  
до договору № 68/2020  
від "22" 05 2020р.

**Календарний графік виконання робіт**  
**«Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

№ п/п	Адреса	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва	Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»	З моменту підписання договору	<u>31.08.2020</u>

**КИЄВЛАСТЬ**

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Директор ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»	В.о. начальника
Б.П.  В.А.Куч	М.П.  І. І. Коваленко

Додаток 2  
до договору № 678/2020  
від "21" 05 2020р.

**План фінансування**  
**«Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

№ п./п.	Найменування робіт	Терміни фінансування	
1.	«Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»	З моменту підписання договору	До 31.12.2020 р.

**КИЕВ****ВЛАСТЬ**

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Директор ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»	В.о. начальника
Б.П.  В.А.Куць	М.П.  І. І. Коваленко

Замовник Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації  
*(назва організації)*  
 Підрядчик ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС»  
*(назва організації)*

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи»**, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1. 1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 квітня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		1059,042	1059,042	-
	Заробітна плата		422,177	422,177	-
	Вартість матеріальних ресурсів		587,139	587,139	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		49,726	49,726	-
2	Загальновиборничі витрати		191,597	191,597	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		23,762	-	23,762
	<b>Разом</b>		1274,401	1250,639	23,762
7	Прибуток		47,773	47,773	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		8,641	-	8,641
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-



1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	1330,815	1298,412	32,403
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	266,163 1596,978	-	266,163 266,163

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

В.А. Куць

КИЄВЛАСТЬ

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1596,978 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

"20" 05 2020р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

Складений в поточних цінах станом на 22 квітня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»	1250,639	-	-	1250,639
		<b>Разом по главі 2:</b>	1250,639	-	-	1250,639
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1250,639	-	-	1250,639
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1250,639	-	-	1250,639
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1250,639	-	-	1250,639

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	18,760	18,760
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	<b>Разом по главі 10:</b>  <b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b> Вартість експертизи кошторисної частини	-	-	18,760	18,760
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	5,002	5,002
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом по главах 1-12:</b>	1250,639	-	23,762	1274,401
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	47,773	-	-	47,773
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	8,641	8,641
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом</b>	1298,412	-	32,403	1330,815
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	266,163	266,163
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1298,412	-	298,566	1596,978

Директор ТОВ «ТЕХ ПРОМ  
СЕРВІС»

Головний інженер проекту

Куць В.А.

Шмигельська Ю.О.



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

- |   |      |             |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44 | 1,50 | %           |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16                                | 6,80 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16                              | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

7,02544	тис.люд.-г
6,389	тис.люд.-г
499,248	тис.грн.
11000,00	грн.
11000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:  
 у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

1596,978	тис.грн.
1298,412	тис.грн.
-	тис.грн.
32,403	тис.грн.
266,163	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".



Склад: Інженер Ю. О. Шмигельська

Перевірив:

Директор В. А. Куць



Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

205

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Основа:

Кошторисна вартість

1250,639 тис. грн.

креслення (специфікації ) №

Кошторисна трудомісткість

7,02544 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

499,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 квітня" 2020 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН13-19-1	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	5,22	340,87	-	1779	1760	-	6,1920	32,32
2	РН11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,566	20136,88	293,07	31534	31073	459	277,2000	434,1
3	С111-2012-1-1	Штукатурка Р 11	кг	5011,2	19841,98	115,23	15084	-	180	1,5646	2,45
	варіант 1				3,01	-					
					-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ЕН15-78-1 К=1, 15	Утеплення фасаді мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Цоколь	100 м2	5,22	49712,66 48110,72	-	259500	251138	-	662,3172	3457,3
5	С114-5-У- 123 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	558,54	168,12	-	93902	-	-	-	-
6	С111- 2011-6-1 варіант 2	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	6264	8,09	-	50676	-	-	-	-
7	С1545-44- 1-П	Дюбель 6х60	шт	57	0,93	-	53	-	-	-	-
8	С111-136- 23 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	4218	3,00	-	12654	-	-	-	-
9	С111- 2012-8-1 варіант 1	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	1409,4	39,58	-	55784	-	-	-	-
10	С1550-25- 1 варіант 1	Скловітка Ст 325	м2	600,3	24,81	-	14893	-	-	-	-
11	С111- 1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	104,4	21,24	-	2217	-	-	-	-
12	С1632-53- 5 варіант 1	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	133,11	35,32	-	4701	-	-	-	-
13	С111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	187,92	239,24	-	44958	-	-	-	-
14	С124-31-1	Стартовий цокольний профіль	м	17,23	53,46	-	921	-	-	-	-
15	Е21-12-1 К=1, 15	Установлення стартового цокольного профілю	100м	3,8577	3840,08	-	14814	14814	-	58,2360	224,66
16	С124-31-1	Стартовий цокольний профіль	м	389,63	53,46	-	20830	-	-	-	-
17	С16-1010- 11Б	Дюбель-шуруп 6х60мм	шт	872	0,77	-	671	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							624971	298785	459		4148,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							624971		180		2,45
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							325727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					298965 121818 368,33 38527 <b>746789</b>					
		-----					<b>746789</b>					
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>746789</b>					
		<b>Розділ 2. Вимощення</b>										
18	PH18-50-1 Кдем=0,8	Розбирання вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	390	64,20 64,20	- -	25038	25038	-	1.0464	408,1	
19	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,211	2329,29 216,24	2113,05 734,80	2821	262	2559 890	3.9720 10,2648	4,81 12,43	
20	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	121,1	195,53	195,53 30,69	23679	-	23679 3717	- 0,4110	- 49,77	
21	PH18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	390	107,92 80,25	- -	42089	31298	-	1.3080	510,12	
22	C1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	5,85	838,41	-	4905	-	-	-	-	
23	C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M200-300	м3	73,71	807,81	-	59544	-	-	-	-	
24	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні Г4	т	27,85	2609,12	-	72664	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					230740	56598	26238 4607		923,03 62,2	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					230740					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>261981</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>261981</b>				
		<b>Розділ 3. Улаштування поребрика</b>									
25	PH18-2-1	Розбирання поребриків	100м	4,03	<u>7628,16</u> 6664,76	<u>963,40</u> 335,02	30741	26859	<u>3882</u> 1350	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>493,37</u> 18,86
26	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1612	<u>2329,29</u> 216,24	<u>2113,05</u> 734,80	375	35	<u>340</u> 118	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,64</u> 1,65
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,12	<u>195,53</u> 30,69	<u>195,53</u> 30,69	3152	-	<u>3152</u> 495	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,63
28	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	403	<u>202,76</u> 93,03	<u>-</u> -	81712	37491	<u>-</u> -	<u>1,5840</u> -	<u>638,35</u> -
29 & С1416-8684-1-Н		Поребрики, БР100.20.8	шт	403	<u>107,43</u> -	<u>-</u> -	43294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					159274	64385	<u>7374</u> 1963		<u>1132,36</u> 27,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					159274		87515 66348 35514 139,15 14554 <b>194788</b>		
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>194788</b>				
		<b>Розділ 4. Улаштування проїздів</b>									
30	PH18-35-1	Нарізування швів у асфальтобетоні	100м шва	0,3	<u>22513,02</u> 889,02	<u>21624,00</u> 5687,42	6754	267	<u>6487</u> 1706	<u>16,1640</u> 78,6774	<u>4,85</u> 23,6
31	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,056	<u>27556,99</u> 12518,15	<u>15038,84</u> 5099,91	1543	701	<u>842</u> 286	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>12,88</u> 4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	PH18-1-3	Розбирання щеленевих покриттів та основ	100м3	0,084	4586,81	2893,51	385	142	243	31,1040	2,61
33	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2366	1693,30	591,86	551	51	50	6,7240	0,56
34	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	23,66	2329,29	2113,05	4626	-	500	3,9720	0,94
35	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,56	216,24	734,80	1615	229	174	10,2648	2,43
36	C1421-9458 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,84	195,53	195,53	745	-	4626	0,4110	9,72
37	C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	10,58	-	30,69	9058	-	726	0,4110	9,72
38	PH18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,56	2884,04	2475,59	1293	337	414	9,8040	5,49
39	PH18-42-6 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-5 до товщини 5 см	100м2	0,56	408,45	742,78	67	52	166	3,4117	1,91
40	C1421-9843 варіант 3	Суміші асфальтобетонні В 10	т	6,664	120,43	-	15633	-	-	1,5120	0,85
		Разом прями витрати по розділу 4			-	-	42270	1779	14498	-	31,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудоємність в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					42270		3524		47,38
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>44862</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 5. Інші роботи</b>									
41	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,919	106,48	-	630	630	-	1,9560	11,58
42	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,919	106,48	-	1157	-	1157	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5			195,53	30,69	1787	630	1157	0,4110	2,43
		Разом будівельні роботи, грн.			-		1787		1157		11,58
		в тому числі:							182		2,43
		всього заробітна плата, грн.					812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2219</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>2219</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					1059042	422177	49726		6246,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1059042		10456		141,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					587139				
		всього заробітна плата, грн.					432633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191597				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					636,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66615				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1250639</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1250639</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>7025,44</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					499248				

Склад Інженер Ю.О. Шмигельська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор В.А. Куць

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



КИЄВВЛАСТЬ

Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Форма № 5а

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	6022,32	67,64				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	224,66	65,94				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	73,05	73,03				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	68,55	74,67				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	636,86	104,60				
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	7025,44					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
9	СН203-850	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,99195	230,40				
10	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	4,11701	197,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	27,21108	267,61			
12	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,82958	589,55			
13	СН212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,28352	277,73			
14	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	2,89632	346,00			
15	СН212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш-год	8,802	712,65			
16	+СН215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	1,63296	253,41			
17	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	6,06682	3,88			
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	166,799	195,53			
<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b>								
19	СН203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	4,002696				
20	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	135,84194496				
21	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	187,581744				
22	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	28,08				
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>								
23	+&С16-1010-11Б	Дюбель-шуруп бх60мм	шт	872	0,77	0,73	0,02	0,02
24	+&С111-136-23	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	4218	3,00	2,92	0,02	0,06
25	варіант 1 С111-463	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,000522	37775,37	36731,82	302,86	740,69
26	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,04032	13837,33	13210,00	356,01	271,32
27	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,78	13837,33	13210,00	356,01	271,32
28	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	48,024	173,68	170,24	0,03	3,41
29	С111-1608	Дрантя	кг	2,349	9,07	8,45	0,44	0,18
30	+&С111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	104,4	21,24	20,50	0,32	0,42
31	варіант 1 +&С111-2011-6-1	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	6264	8,09	7,63	0,30	0,16
32	варіант 2 +&С111-2012-1-1	Штукатурка Р 11	кг	5011,2	3,01	2,65	0,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-2012-8-1 варіант 1	Штукатурка типу Коройд Ст 64	кг	1409,4	39,58	38,50	0,30	0,78
34	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	187,92	239,24	234,17	0,38	4,69
35	+&C114-5-У-123 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	558,54	168,12	161,75	3,07	3,30
36	+&C124-31-1	Стартовий цокольний профіль	м	406,86	53,46	52,17	0,24	1,05
37	+&C1416-8684-1-Н	Порєбрики, БР100.20.8	шт	403	107,43	99,90	5,42	2,11
38	+C1421-9458 варіант 1	Щєбїнь із природного каменю для будївельних робїт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,84	886,78	490,00	379,39	17,39
39	+C1421-9459 варіант 1	Щєбїнь із природного каменю для будївельних робїт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	10,58	856,18	460,00	379,39	16,79
40	+C1421-9476 варіант 1	Щєбїнь із природного каменю для будївельних робїт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	5,85	838,41	490,00	331,97	16,44
41	+C1421-9477	Щєбїнь із природного каменю для будївельних робїт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	73,71	807,81	460,00	331,97	15,84
42	+C1421-9843 варіант 2	Сумїші асфальтобетонні Г4	т	27,85	2609,12	2355,00	202,96	51,16
43	+C1421-9843 варіант 3	Сумїші асфальтобетонні В 10	т	6,664	2345,96	2097,00	202,96	46,00
44	+C1424-11600 варіант 1	Сумїші бетонні готовї важкї, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача бїльше 40 мм	м3	20,553	2151,60	1632,00	477,41	42,19
45	+&C1545-44-1-П	Дюбель 6х60	шт	57	0,93	0,73	0,18	0,02
46	+&C1550-25-1 варіант 1	Скломїтка Ст 325	м2	600,3	24,81	24,30	0,02	0,49
47	+&C1632-53-5 варіант 1	Фарба грунтовальна Ст 16	кг	133,11	35,32	34,33	0,30	0,69
48	C-1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складї загально виробничих витрат Електроенергія	кВт-год	136,8386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,04	71,54	71,54		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
 Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 квітня 2020 р.



Склад Інженер Ю.О. Шмигельська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор В.А. Куць

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВИЕВЛАСТЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної в місті Києві Державної  
адміністрації

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 22 " 05 20 20р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) СЗШ № 253 за адресою: вул. Жмеринська, 34 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Умови виконання робіт ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються - к=1,2 згідно п.2 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012

## Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Цоколь				
1	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	м2	522	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	156,6	
3	Штукатурка Р 11	кг	5011,2	
4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Цоколь	м2	522	
5	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	558,54	
6	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	6264	
7	Дюбель 6x60	шт	57	
8	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	4218	
9	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	1409,4	
10	Скелсітка Ст 325	м2	600,3	
11	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	104,4	
12	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	133,11	
13	Фарба фасадна з тонуванням	л	187,92	
14	Стартовий цокольний профіль	м	17,23	
15	Установлення стартового цокольного профілю	м	385,77	
16	Стартовий цокольний профіль	м	389,63	
17	Дюбель-шуруп 6x60мм	шт	872	
Розділ №2. Вимощення				
18	Розбирання вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	390	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	121,1	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	121,1	
21	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	390	
22	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	5,85	

1	2	3	4	5
23	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	73,71	
24	Суміші асфальтобетонні Г4	т	27,85	
	Розділ №3. Улаштування поребрика			
25	Розбирання поребриків	м	403	
26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	16,12	
27	Перевезення сміття до 30 км	т	16,12	
28	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	403	
29	Поребрики, БР100.20.8	шт	403	
	Розділ №4. Улаштування проїздів			
30	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	30	
31	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	5,6	
32	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	8,4	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23,66	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	23,66	
35	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	56	
36	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,84	
37	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	10,58	
38	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	56	
39	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-5 до товщини 5 см	м2	56	
40	Суміші асфальтобетонні В 10	т	6,664	
	Розділ №5. Інші роботи			
41	Навантаження сміття вручну	т	5,919	
42	Перевезення сміття до 30 км	т	5,919	

Склад Інженер  Ю.О. Шмигельська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор В.А. Куць

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]