



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.06.2013 р. N 1057

Київ

**Про перезатвердження проекту "Будівництво Великої Кільцевої
дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського
проспекту в м. Києві (Коригування)"**

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити проект "Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві (Коригування)" з такими техніко-економічними показниками (згідно з експертним звітом ДП "Укрдержбудекспертиза" від 21 червня 2013 року N 00-0845-13/ПБ):

Показники	Одиниці виміру	Кількість
Вид будівництва	Нове будівництво	
Категорія дороги	Магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху	
Розрахункова швидкість руху	км/годину	100,0
Перспективна інтенсивність руху транспорту	авт/добу	51000
Максимальний позовжній ухил	%	30
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:		
опуклих	м	6000
увігнутих	м	2000
Загальна довжина вулиці, у т. ч.:	км	1,18
Основний проїзд ПК21 + 60 - ПК28 + 30	км	0,67
ширина проїзної частини	м	2 x 11,25
ширина смуги безпеки	м	4 x 1,00
кількість смуг	шт.	6
Основний проїзд з розширенням на в'їзді на шляхопроводі ПК18 + 00 - ПК21 + 60	км	0,36
ширина проїзної частини	м	2 x 15,35
ширина смуги безпеки	м	4 x 1,00
кількість смуг	шт.	8
З'їзд на Оболонський проспект	км	0,15
ширина проїзної частини	м	2 x 11,25
кількість смуг	шт.	6
Правоповоротні та лівоповоротні з'їзди на розв'язці по вул. Богатирській	км	1,02
ширина проїзної частини	м	7,50
ширина смуги безпеки	м	2 x 0,75
Тип покриття	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі БМП 60/90-52	
Довжина електромереж зовнішнього освітлення	км	0,70
Кількість опор зовнішнього освітлення	шт.	105
Довжина дощової каналізації D = 600 - 800 мм	м	1678
Довжина перекладуваних водопровідних мереж	м	235
Довжина перекладуваної напірної каналізації	м	90
Тривалість будівництва	місяць	15
Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 29.01.2013, у т. ч.:	тис. грн.	149235,510
будівельно-монтажні роботи	тис. грн.	118234,089
устаткування	тис. грн.	186,050
інші витрати	тис. грн.	30815,371

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та інфляційних процесів (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на будівництво об'єкта з підрядною організацією обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28 квітня 2005 р. N 705 "Про затвердження проекту будівництва Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в Оболонському районі".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

О. Попов

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

