




Міністерство розвитку громад та територій України
Державне підприємство
«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
(Інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»)

буль. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна Тел. 38 (044) 285 08 97, факс: +38 (044) 285 45 86
e-mail: info@rekonstr.gov.ua, Квб СДРПОУ 0465-199



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший заступник директора
Державного підприємства
«Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

Володимир УХАНЬ

«22» грудня 2020р.

м. Київ

№ 10-0692-20

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

(позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом:
«Капітальний ремонт вул. Хрещатик у Печерському та Шевченківському районах
м.Києва»

- Клас відповідальності - ССЗ
- Замовник будівництва - Комунальна корпорація «КИЇВАВТОДОР»
- Генеральний проєктувальник - ТОВ «Інститут «Київдормістпроект»

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; пожежної безпеки, кошторисної частини проєкту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва	Капітальний ремонт	
Категорія вулиці	Магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху	

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 22 грудня 2020 р., в тому числі:	тис. грн.	790126,374
- будівельні роботи	тис. грн.	608990,042
- устаткування	тис. грн.	15116,872
- інші	тис. грн.	166019,460
Довжина вулиці в межах робіт	м	1165
Ширина проїжджої частини	м	24,20 - 24,50
Ширина смуги руху	м	3,00
Кількість смуг руху	смуг	7
Розрахункова швидкість	км/год	60
Площа проїжджої частини	м ²	31219
Тип дорожнього покриття		Капітальний
Площа тротуарів	м ²	44289
Площа велосипедних доріжок	м ²	2473
Мінімальний радіус у плані	м	500
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:		
- опуклої	м	-
- угнутої	м	2100
Максимальний похил	%	20
Кількість вузлів в одному рівні, в тому числі:		5
- нерегульовані;	шт.	0
- регульовані		5
Пропускна здатність	прив. од. за годину	5250
Тривалість капітального ремонту	міс	12

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 26 жовтня 2020 р. складала 1006136,532 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 797105,084 тис. грн., устаткування – 2210,876 тис. грн., інші витрати – 206820,572 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Станом на 22 грудня 2020 р. кошторисна вартість зменшилася на 216 010,158 тис. грн.

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 5 (п'яти) аркушах.

Директор Східної філії
Державного Інституту
«НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

Матфей Кізіменко


Матфей КІЗИМЕНКО

Головний експерт проекту

Володимир Чередник


Володимир ЧЕРЕДНИК
сертифікат серія АЕ №000245

Відповідальні експерти

Сергій Мазур



Сергій МАЗУР
сертифікат серія АЕ №005545

Сергій Кодола


Сергій КОДОЛА
сертифікат серія АЕ № 000490

Галина Мазур

Галина МАЗУР
сертифікат серія АЕ № 005548

Володимир Вінтоняк


Володимир ВІНТОНЯК
сертифікат серія АЕ №000886

Зоя Мурзак


Зоя МУРЗАК
сертифікат серія АЕ № 000256

Експерт

Наталія Войтович

Наталія ВОЙТОВИЧ