



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі (літер Г) (їдальня) збірного пункту за адресою: вул.Зрошувальна,17А,м. Київ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Насікання поверхні стель по бетону під штукатурку	м2	187,28	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	447,86	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	549,74	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	401,46	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	40,14	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,4	
7	Розбирання фундаментів залізобетонних -----ТИП 1-----	м3	2,1	
8	Грунтування поверхонь стель	м2	187,28	
9	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм/Гіпсовою сумішшю	м2	187,28	
10	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	187,28	
11	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	187,28	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -----ТИП 2-----	м2	187,26	
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	447,86	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	424,82	
15	Забивання гнізд, борозен у цегляних стінах	м3	1,32	
16	Забивання тріщ у цегляних стінах цеглою	м	17,4	
17	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	м2	18,2	
18	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	4,8	
19	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2,8	
20	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	2,0014	
21	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	188,3	

1	2	3	4	5
22	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	3,4	
23	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину в цегляних стінах вручну	м2	3,2	
24	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	шт	48	
25	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 250x250 мм	шт	21	
26	Пробивання отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	82	
27	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	м	9,6	
28	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,21	
29	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,1134	
	-----ТИП 1-----			
30	Ґрунтування поверхонь стін	м2	971,05	
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	266,4	
32	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	266,4	
33	Установлення перфорованих штукатурних кутиків, маячних профілів	м	429	
34	Ремонт штукатурки стовпів та пілястр всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	12,3	
35	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стовпів та пілястр всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	12,3	
36	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	692,35	
37	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	971,05	
38	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	971,05	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	971,05	
	-----ТИП 2-----			
40	Машинне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	549,74	
41	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	549,74	
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,4	
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,4	
44	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,51408	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,4	
	-----ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНА ПІДЛОГА-----			
46	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	265	

1	2	3	4	5
47	Улаштування покриттів полімерцементних тип "ККП В1"(знепилення, ґрунтування поверхні, розшивка та запакування швів/тріщин, шпатлювання поверхні, нанесення шару полімерної композиції з вісіпкою кварцового наповнювача, порозаповнення)	м2	265	
48	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металеві решітки)	т	1,6072	
49	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	139,18	
50	Протравлювання металевих поверхонь	м2	139,18	
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	139,18	
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115/ за 2 рази/ /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	139,18	
53	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металеві решітки) раніше демонтовані	т	1,6072	
54	Знімання наличників	м	463	
55	Знімання дверних полотен	м2	111	
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	44	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	29,47	
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	37,8	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	44,176	
60	Ґрунтування поверхонь стін	м2	51,64	
61	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	51,64	
62	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	51,64	
63	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51,64	
64	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	51,64	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,64	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	103,28	
67	-----Демонтаж обладнання----- (Демонтаж) Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	8	
68	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	5	
69	(Демонтаж) Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0, 145 т	шт	1	
70	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної	шт	2	
71	(Демонтаж) Монтаж машини тістомісильної	шт	2	
72	(Демонтаж) Монтаж привода універсального	шт	1	
73	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	3	
74	-----Демонтаж електромереж----- Демонтаж групових щитків	шт	8	

1	2	3	4	5
75	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
76	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/ до 1,5 цегл./	шт	20	
77	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
78	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
79	Демонтаж 3 Ф розеток	шт	5	
80	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	120	
81	Демонтаж наступного проводу перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	360	
82	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup>	м	80	
83	Демонтаж наступного проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup>	м	240	
84	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борозні	м	200	
85	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см <sup>2</sup>	м	40	
86	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	30	
87	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>	м	20	
	——МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ——			
88	Монтаж котла харчоварильного електричного(раніше демонтованого)	шт	3	
	——МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ——			
89	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	350	
90	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
91	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби	м	330	
92	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	120	
93	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	120	
94	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
95	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	60	
96	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	60	
97	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15	
98	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	14	
99	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	12	
100	Установлення розподільних коробок	шт	4	
101	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	16	
102	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
103	Демонтаж групових щитків	шт	10	
104	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	46	
105	(Демонтаж) Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	

1	2	3	4	5
106	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	24	
107	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10	
108	(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>	м	10	
109	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	18	
110	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм <sup>2</sup> , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	24	
111	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	32	
112	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	28	
113	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм <sup>2</sup>	м	22	
114	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	50	
115	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
116	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	24	
117	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	50	
118	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	м	100	
119	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
120	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	10	
122	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
123	Демонтаж групових щитків	шт	1	
124	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	
125	(Демонтаж) Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	
126	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10	
127	(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>	м	1	
128	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
129	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
130	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	
131	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм <sup>2</sup> , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	4	

1	2	3	4	5
132	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	16	
133	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	16	
134	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
135	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
136	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
137	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
138	Демонтаж 3ф розеток	шт	1	
139	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	30	
140	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	30	
141	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	10	
142	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	10	
143	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60	
144	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
145	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	10	
146	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
147	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
148	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	
149	(Демонтаж) Монтаж конвеєра зі стрічкою шириною до 300 мм, довжина конвеєра до 15 м	шт	1	
150	Демонтаж групових щитків	шт	2	
151	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
152	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/ до 1,5 цегл./	шт	2	
153	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
154	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	
155	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
156	Демонтаж 3 Ф розеток	шт	2	
157	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	15	
158	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см <sup>2</sup>	м	6	
159	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	20	
160	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>	м	20	
161	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	20	
	-----МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ-----			
162	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	м	60	
163	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
164	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	

1	2	3	4	5
165	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
166	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	
167	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
168	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	5	
169	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м	5	
170	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
171	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
172	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60	
173	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
174	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
175	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
176	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	40	
177	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	40	
178	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	8	
179	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
180	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	2	
181	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
182	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
183	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
184	Демонтаж 3ф розеток	шт	1	
185	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	30	
186	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	30	
187	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
188	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	10	
189	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
190	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
191	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	12	
192	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
193	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3	
194	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	

1	2	3	4	5
195	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	2	
196	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
197	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
198	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
199	Демонтаж 3ф розеток	шт	3	
200	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
201	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	50	
202	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
203	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
204	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	80	
205	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
206	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
207	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
208	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
209	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
210	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	3	
211	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	5	
212	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
213	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
214	Демонтаж 3ф розеток	шт	1	
215	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	30	
216	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	30	
217	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
218	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
219	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
220	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	15	
221	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
222	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
223	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
224	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
225	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	
226	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
227	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	



1	2	3	4	5
228	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
229	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	15	
230	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	15	
231	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
232	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	10	
233	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10	
234	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
235	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
236	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
237	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
238	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
239	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	15	
240	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	15	
241	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
242	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	10	
243	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10	
244	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
245	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
246	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
247	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
248	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
249	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	15	
250	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	15	
251	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
252	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	10	
253	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	15	
254	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	3	
255	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
256	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
257	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
258	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
259	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
260	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
261	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	50	

1	2	3	4	5
262	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
263	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
264	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	80	
265	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
266	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
267	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5	
268	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
269	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
270	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
271	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
272	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
273	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
274	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	50	
275	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	50	
276	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
277	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
278	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
279	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
280	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
281	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5	
282	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
283	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
284	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
285	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
286	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
287	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
288	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	50	
289	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	50	
290	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
291	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
292	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
293	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
294	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
295	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	

1	2	3	4	5
296	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
297	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
298	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	
299	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
300	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
301	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
302	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
303	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
304	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	50	
305	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
306	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
307	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
308	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
309	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
310	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
311	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
312	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
313	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	
314	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
315	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
316	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
317	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
318	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
319	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	50	
320	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
321	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
322	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
323	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
324	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
325	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
326	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
327	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
328	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	
329	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
330	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
331	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
332	Демонтаж 3Ф розеток	шт	1	
333	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
334	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	50	
335	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
336	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
337	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
338	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
339	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
340	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	
341	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
342	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
343	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	
344	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
345	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
346	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
347	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	20	
348	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	20	
349	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
350	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
351	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
352	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
353	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
354	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
355	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
356	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
357	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
358	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
359	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
360	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см2	м	20	

1	2	3	4	5
361	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	20	
362	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
363	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
364	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
365	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
366	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
367	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
368	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
369	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
370	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
371	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
372	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
373	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	20	
374	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	20	
375	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
376	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
377	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
378	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
379	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	20	
380	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
381	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
382	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
383	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
384	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
385	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
386	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 50 см <sup>2</sup>	м	40	
387	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	40	
388	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	30	
389	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	
390	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
391	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
392	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	
393	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	

1	2	3	4	5
394	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	5	
395	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
396	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	5	
397	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
398	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	12	
399	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби	м	12	
400	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	12	
401	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	12	
402	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
403	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
404	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
405	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м <sup>2</sup>	70,4	
406	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м <sup>2</sup>	463,2	
407	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м <sup>2</sup>	29,4	
408	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м <sup>2</sup>	38	
409	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,48	
410	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,5 т	т	0,75	
411	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	4	
412	Установлення камер припливних/витажних/ типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м <sup>3</sup> /год	камера	3	
413	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м <sup>3</sup> /год	камера	4	
414	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	14	
415	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м <sup>2</sup>	920	
416	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	6	
417	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	35	
418	Установлення повітророзподільників (анемостатів)	шт	20	
419	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірненням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м <sup>2</sup>	ґрати	3	
420	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м <sup>2</sup>	виріб	25	
421	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м <sup>2</sup>	виріб	10	
422	Установлення зонтів над устаткуванням	м <sup>2</sup>	38	

1	2	3	4	5
423	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
424	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	
425	Установлення вентиляторів	шт	5	
426	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	55	
427	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
428	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	
429	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	
430	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	м	30	
431	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
432	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	84	
433	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	424	
434	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	220	
435	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	236	
436	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	184	
437	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	66	
438	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	35	
439	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
440	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	12	
441	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	12	
442	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
443	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати(діаметр 75мм)	шт	20	
444	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	20	
445	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40	
446	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати(діаметр 60мм)	шт	40	
447	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	40	
448	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	18	
449	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати(діаметр 50мм)	шт	18	
450	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	18	
451	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	18	
452	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати(діаметр 40мм)	шт	18	

1	2	3	4	5
453	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	18	
454	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
455	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати(діаметр 30мм)	шт	8	
456	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати/до товщ. 500мм	шт	8	
457	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (80*80)	м	146	
458	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	93,74	
459	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	460,9	
460	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	237,54	
461	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	254,87	
462	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	122,62	
463	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	8	
464	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	24	
465	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	64	
466	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	96	
467	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	48	
468	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	8	
469	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	1228	
470	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	384,608	
471	Установлення кранів повітряних	комплект	113	
472	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	6	
473	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	67,9	
474	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	68,4	
475	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	313	
476	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	321,25	
477	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	12	
478	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 15 мм	м	276	
479	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
480	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	444,99	



1	2	3	4	5
481	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	187	
482	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	203,29	
483	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	56	
484	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	61,7	
485	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	54	
486	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	57,63	
487	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	693	
488	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	28	
489	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	29	
490	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	11	
491	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	5	
492	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм	шт	1	
493	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 72 мм	шт	3	
494	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	10	
495	Демонтаж мийок на одне відділення	к-т	30	
496	Демонтаж змішувачів	шт	40	
497	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	10	
498	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20	
499	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
500	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	30	
501	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 50л	к-т	1	
502	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 100л	к-т	5	
503	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 150л	к-т	1	
504	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 200л	к-т	1	
505	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	18	
506	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	3	
507	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
508	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	22,8	
509	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8	
510	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	50	
511	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	14,03	
512	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	92,18	

1	2	3	4	5
513	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах 100мм	шт	2	
514	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
515	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 110 мм	шт	14	
516	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	110	
517	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	103,11	
518	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	21,53	
519	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
520	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	121,64	
521	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	23	
522	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	14	
523	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	14	
524	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
525	Демонтаж унітазів , пісуарів	к-т	6	
526	Демонтаж змішувачів	шт	6	
527	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
528	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
529	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
530	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	16	
531	Установлення змішувачів настінних	шт	1	
532	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 50л	к-т	1	
533	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
534	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	8	
535	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
536	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	26,8	
537	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8	
538	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	4	
539	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	18,4	
540	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	25,05	
541	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах 100мм	шт	1	
542	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
543	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	10	
544	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 110 мм	шт	2	
545	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	30	

1	2	3	4	5
546	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	88,99	
547	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	12	
548	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	33,79	
549	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	22	
550	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12,5	
551	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	122	
552	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
553	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	8	
554	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	2	
555	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 72 мм	шт	1	
556	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
557	Демонтаж унітазів , пісуарів	к-т	2	
558	Демонтаж змішувачів	шт	6	
559	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
560	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
561	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
562	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
563	Установлення змішувачів настінних	шт	3	
564	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних 150л	к-т	1	
565	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
566	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
567	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	92	
568	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 72 мм	м	90	
569	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм/КРАНІВ ПОЖЕЖНИХ	шт	6	
570	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	1	
571	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	92,9	
572	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	90,9	
573	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	1	
574	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	180	
575	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 75 мм	шт	10	
576	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	6	
577	Установлення поливальних кранів діаметром 50 мм	шт	2	
578	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
579	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
580	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20,9	
581	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	12	
582	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	3	
583	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм	шт	3	
584	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	9	
585	Навантаження сміття вручну	т	99,494	
586	Перевезення сміття до 30 км	т	99,494	

Склад

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

НЗП К-И 

08.11.2023г